

P.E.B.A.

# COMUNE DI CAMPODORO

Provincia di Padova - Regione del Veneto



SINDACO  
Gianfranco Vezzaro

ASSESSORA  
Elena Grandis

UFFICIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED  
ECOLOGIA  
Massimo Messina  
Giovanni Menegato

PROGETTAZIONE P.E.B.A. E COORDINAMENTO  
TOMBOLAN & ASSOCIATI  
Ludovico Bertin  
Giacomo Bettio

Legge Regionale 16/2007 - Dgr n. 841 del 31 marzo 2009

## PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Elab. 2.1

Luglio 2024

# P.E.B.A.

SCHEDE DI RILIEVO - AMBITI EDILIZI

tombolan&associati





<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti pubblici		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE1

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F2

**DENOMINAZIONE** Municipio di Campodoro - Poste Italiane

**INDIRIZZO** Via Municipio 2 - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Sede amministrativa

**SUPERFICIE (mq)** 335,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	Segnaletica verticale assente.
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	SI	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	Lo spazio antistante alla porta d'ingresso viene vertiginosamente ridotto nel momento in cui la porta viene aperta.
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	NO	Si trova ad un'altezza di circa 135 cm.
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	Non nell'ufficio anagrafe.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	Nell'ufficio anagrafe la luce è di 60 cm.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	La parte superiore del lavandino si trova ad un'altezza di 85 cm.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	N.V.	-


<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	È presente un montacarichi.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	NO	L'apertura della porta non è automatizzata.
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	Solo su un lato.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	Sborda solo nella parte superiore della rampa di scale.
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	Non è presente.
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	Sufficiente
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,70	Discretamente accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti pubblici		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE2

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F2

**DENOMINAZIONE** Ex Municipio di Campodoro

**INDIRIZZO** Via Municipio - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Sede amministrativa

**SUPERFICIE (mq)** 345,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	Segnaletica verticale assente.
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	NO	È presente uno scalino.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	NO	La porta è a doppia anta ma e dall'esterno si apre solo una metà per un totale di 60 cm.
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	SI	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	N.V.	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	N.V.	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-

<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	NO	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	Solo su un lato.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	Il parapetto ha un'altezza di 110 cm e le sbarre hanno due distanze fra loro di 6 cm e 12 cm.
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	NO	Le porte sono doppie e la luce varia fra i 55 cm e i 110 cm.
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	Insufficiente
5	Percorsi	Insufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,20	Non accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova  <b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti pubblici		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 2		

**CODICE** AE3

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F2

**DENOMINAZIONE** Sede di Protezione Civile

**INDIRIZZO** Via Torrerossa 31 - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Sede amministrativa

**SUPERFICIE (mq)** 280,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	SI	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	NO	La porta è a doppia anta con una luce che varia dai 66 cm ai 135 cm..
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	La parte superiore del lavandino si trova ad un'altezza di 85 cm.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	La parte superiore dei maniglioni si trova ad un'altezza di 85 cm.
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	SI	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-

<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	NO	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	È presente solo da un lato.
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	Il parapetto ha un'altezza di 110 cm e le sbarre hanno una distanza fra loro di 11 cm.
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	N.V.	È assente.
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	Insufficiente
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,40	Non accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE4

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F2

**DENOMINAZIONE** Biblioteca comunale

**INDIRIZZO** Via Municipio 2 - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Biblioteca

**SUPERFICIE (mq)** 100,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	Segnaletica verticale assente.
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	SI	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	La posizione del radiatore non consente alla carrozzina di stare davanti al lavandino.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	La parte superiore dei maniglioni si trova ad un'altezza di 83 cm.
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	SI	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	N.V.	-


<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	È assente.
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,88	Accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE5

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F1

**DENOMINAZIONE** Scuola primaria M. Montessori

**INDIRIZZO** Via Municipio 22 - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Scuola elementare

**SUPERFICIE (mq)** 1490,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	SI	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	La porta è a doppia anta con una luce che varia dai 70 cm ai 170 cm..
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	No il bagno insegnanti.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	La porta del bagno insegnanti ha una luce di 77 cm.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	SI	Lo specchio è alto ma è inclinabile.
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	N.V.	-


<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	1,00	Accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE6

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F1

**DENOMINAZIONE** Scuola secondaria di I grado "Rita Levi Montalcini"

**INDIRIZZO** Via Douradina 45/47 - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Scuola media

**SUPERFICIE (mq)** 855,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	NO	La rampa che consente la salita sul marciapiede dal posto auto per disabili e dall'attraversamento pedonale è troppo alto.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	SI	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	SI	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	N.V.	-


<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	È presente un servoscala.
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	SI	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	È presente solo da un lato
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	Il corrimano è ad un'altezza di 100 cm.
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdruciolabile?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	Buona
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	1,00	Accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE7

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F1

**DENOMINAZIONE** Palestra Comunale

**INDIRIZZO** Via Douradina 10 - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Palestra

**SUPERFICIE (mq)** 1420,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**




<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	SI	-
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	NO	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	Nei bagni per gli spettatori, i quelli per gli atleti e in quello per l'arbitro, la parte superiore del lavandino si trova ad un'altezza non adeguata (rispettivamente 85, 83 e 87 cm)
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	NO	Solo in quelli degli spogliatoi. In Quello per gli spettatori invece è assente.
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-

<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	SI	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Buona
3	Servizi igienici	Sufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,88	Accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDE DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE8

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Impianti sportivi Campodoro

**INDIRIZZO** Via Lissaro - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Stadio

**SUPERFICIE (mq)** 420,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**




<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	N.V.	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	NO	Sono presenti dei ferma-porta sul percorso attorno agli spogliatoi che restringono il passaggio netto a 79 cm.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdruciolato?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	NO	Manca una parte di percorso che colleghi il percorso pedonale esterno all'ambito con quello interno.
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	SI	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	N.V.	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	NO	Sono presenti diversi scalini.
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	No per il bagno del bar.
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	No per il bagno del bar.
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	La parte superiore dei lavandini si trova ad un'altezza di 81 cm.
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	SI	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	NO	Nel bagno della segreteria non è presente.
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	N.V.	-

<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	SI	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	NO	È assente.
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		SI	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Sufficiente
3	Servizi igienici	Buona
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,63	Discretamente accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <p><b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova</p> <p><b>P.E.B.A.</b> Piano Eliminazione Barriere Architettoniche</p>	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Istruzione sport e cultura		
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 2		

**CODICE** AE9

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F3

**DENOMINAZIONE** Impianti sportivi Bevadoro

**INDIRIZZO** Via Barchessa - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Stadio

**SUPERFICIE (mq)** 186,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	NO	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	NO	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	NO	Sono presenti diversi scalini.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	SI	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	NO	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	N.V.	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	NO	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	N.V.	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-


<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	N.V.	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	N.V.	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	SI	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		N.V.	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Insufficiente
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	-
5	Percorsi	Buona

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,25	Non accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 

<b>SCHEDA DI RILEVAMENTO</b>	 <b>COMUNE DI CAMPODORO</b> Provincia di Padova	
CATEGORIA: Ambito Edilizio		
SOTTOCATEGORIA: Enti pubblici	P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche	
TAVOLA DI RIFERIMENTO: Tavola A 1		

**CODICE** AE10

**RIFERIMENTO ZONA P.I.** F2

**DENOMINAZIONE** Magazzino Comunale

**INDIRIZZO** Via Palazzon 1B - 35010, Campodoro (PD)

**UTILIZZO** Magazzino

**SUPERFICIE (mq)** 230,00 mq

**NOTE** -

**AGGIORNAMENTO** 15/07/2024

**INQUADRAMENTO**



<b>Art.</b>	<b>Punto di verifica</b>	<b>Rif. Normativa</b>	<b>Risposta</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	<b>PARCHEGGI</b>			
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	D.P.R. 503/96, artt. 10, 11, 16.	SI	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92, artt. 20, 149	SI	-
<b>2</b>	<b>ACCESSO</b>			
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	D.P.R. 503/96, art.16. D.M. 236/89, art.8.1.1	NO	Non c'è un percorso e l'intera area esterna è caratterizzata da sassi.
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucchio?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 4.1.2.	NO	-
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. cm 140x140?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, art. 8.1.1	NO	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno cm 80?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	N.V.	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.3, 8.1.3.	NO	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	N.V.	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, artt. 15, 16. D.M. 236/89, artt. 4.1.2, 8.1.2.	SI	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, art. 8.1.5.	N.V.	-
<b>3</b>	<b>SERVIZI IGENICI</b>			
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.2	La porta di ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previsti dalla norma?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	D.P.R. 503/96, art. 8. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	.	NO	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi si struttura, es. impianti sportivi, alloggi, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 8, 23. D.M. 236/89, artt. 4.1.6, 8.1.6.	NO	-

<b>4</b>	<b>COLLEGAMENTI VERTICALI</b>			
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, piattaforma, servoscala, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 13, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	NO	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	D.M. 236/89, artt. 4.1.12, 8.1.12.	N.V.	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile sfera D cm 10, ecc.)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
4.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di cm 2,5?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	SI	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	N.V.	-
<b>5</b>	<b>PERCORSI</b>			
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	D.P.R. 503/96, art. 16. D.M. 236/89, artt. 4.2.2, 8.2.2.	SI	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature lungo i percorsi?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.9, 8.1.9.	N.V.	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96, art. 17. D.M. 236/89, art. 4.3.	N.V.	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	D.P.R. 503/96, art. 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.1, 8.1.1.	NO	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	D.P.R. 503/96, art. 7, 15. D.M. 236/89, artt. 4.1.10, 8.1.10.	NO	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?		N.V.	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?		NO	-
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?		N.V.	-

Art.	Punto di verifica	Accessibilità
1	Parcheggi	Buona
2	Accesso	Insufficiente
3	Servizi igienici	Insufficiente
4	Collegamenti verticali	Insufficiente
5	Percorsi	Sufficiente

Accessibilità	Valore
Buona	1
Sufficiente	0,5
Insufficiente	0

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AMBITO		
Non accessibile	Discretamente accessibile	Accessibile
0 - 0,40	0,41 - 0,75	0,76 - 1

Valutazione ambito edilizio	0,30	Non accessibile
Redattore	Ludovico Bertin	Data 15/07/2024 Firma 
Verificatore	Giacomo Bettio	Data 15/07/2024 Firma 